



**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria de Contratos**

SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br  
E-mail: contratos@stj.jus.br  
Telefone (61) 3319.9506

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 13/2023**

Atestamos que a empresa **STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n. 11.157.092/0001-34, estabelecida no SCIA, Quadra 13, Conjunto 03, Lote 07, Pavimento Superior, Sala 102, Guará, Brasília - DF é contratada pelo **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ n. 00.488.478/0001-02**, na forma abaixo discriminada:

- **Processo:** STJ n. 004190/2022;
- **Pregão Eletrônico:** STJ n. 070/2022;
- **Contrato:** STJ n. 76/2022;
- **Objeto:** Prestação de serviços de revitalização da escada de acesso e da portaria GOLF 3 da Sede do STJ, em Brasília/DF;

**- Descrição dos serviços executados:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
1.2	Instalações e mobilização para execução dos serviços - locação de container	MÊS	2,00
1.3	Tapume de madeira chapa compensada, espessura 14mm, pintado, com porta de acesso, e com cavaletes	M2	12,60
1.4	Taxas e Registros	UN	1,00
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>2.1</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>		
2.1.1	Demolição manual de piso vinílico espessura de 2,0mm	M2	12,35
2.1.2	Demolição manual de soleira de granito largura 18cm, espessura de 2,0cm	M2	0,92
2.1.3	Demolição/rebaixamento mecanizado de contrapiso de regularização até a espessura de 5,0cm	M2	12,35
2.1.4	Demolição mecanizada de calçadas de concreto armado espessura de 6,0cm	M2	17,82

2.1.5	Corte e demolição de faixas de piso de concreto para execução de piso rampado de encontro de calçadas, vigas de bordo, vigas intermediárias e rampas de faixa elevada	M2	16,14
2.1.6	Escavação manual e reaterro compactado de valeta em terreno comum	M3	3,35
2.1.7	Remoção completa dos corrimãos e guarda-corpos de ferro galvanizado existentes da escada	M	34,11
2.1.8	Remoção das portas de vidro temperado com bandeira dimensões 250x237 cm, 4 folhas, da portaria Golf 3	UN	2,00
2.1.9	Limpeza e remoção de entulho	M3	6,50
<b>3.</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	Estaca broca de concreto, d=25cm, escavada com trado, c/ armadura de arranque, para apoio do baldrame do portão	M	9,00
3.2	Viga baldrame em concreto armado, com seção 12cm x 30 cm, fck= 30mpa para fixação de trilho do portão de correr	M	10,00
<b>4.</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>4.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO</b>		
4.1.1	Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado estruturada com perfis de alumínio com pintura eletrostática preta medindo 250x237cm, em 4 folhas de correr, inclusive fechadura, trincos e ferragens	UN	2,00
4.1.2	Reforma das janelas de alumínio existentes com desempenho de perfis, substituição de parafusos existentes por parafusos novos em aço inox, pintura com tinta epóxi e vedação em adesivo de poliuretano preto	UN	4,00
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
4.2.1	Regularização de lastro (contrapiso) em argamassa traço 1:4 com adesivo, espessura de 3,0cm, preparo mecânico	M2	12,35
4.2.2	Impermeabilização de pisos com argamassa polimérica semi flexível aplicada em três demãos cruzadas	M2	12,35
4.2.3	Piso de granito flameado cinza prata assentado com argamassa aciii em dupla camada	M2	12,35
<b>4.3</b>	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
4.3.1	Rodapé de granito cinza prata polido, e=2cm, altura de 10cm assentado com argamassa aciii	M	9,20

4.3.2	Soleira de granito cinza prata flameado largura de 18,0cm, espessura de 20mm	M	5,10
<b>4.4</b>	<b>PINTURA/TRATAMENTOS</b>		
4.4.1	Lixamento, emassamento, preparação e pintura de teto com tinta acrílica premium fosca branco neve em três demãos	M2	12,35
4.4.2	Lixamento, emassamento, preparação e pintura de paredes internas com tinta acrílica premium semi brilho branco gelo em três demãos	M2	28,50
4.4.3	Aplicação de três demãos de hidrorrepelente no piso e soleiras de granito flameados	M2	13,25
4.4.4	Recomposição de concreto desagregado, estucamento, lixamento e aplicação de hidrofugante em três demãos nas paredes externas de concreto portaria golf3	M2	28,87
<b>4.5</b>	<b>ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>4.5.1</b>	<b>FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO</b>		
4.5.1.1	Execução de piso de concreto armado em faixa elevada de pedestre, moldado in loco, usinado, bombeado, acabamento camurçado fino, espessura máxima 20 cm e mínima 6,0cm	M2	50,62
4.5.1.2	Acabamento mecanizado polido camurçado fino para piso de concreto da faixa elevada	M2	50,62
<b>4.5.2</b>	<b>CALÇADAS, PATAMARES E ESCADA</b>		
4.5.2.1	Lastro de concreto magro espessura de 3,0cm	M2	30,93
4.5.2.2	Execução de calçadas e patamares de concreto armado espessura de 6,0cm, concreto usinado bombeado fck= 30mpa, inclusive viga de bordo e corte mecânico de juntas na calçada	M2	62,70
4.5.2.3	Execução de capeamento de concreto armado espessura de 5,0cm, com concreto usinado bombeado fck= 30mpa, sobre escada e patamar de concreto, sarrafeamento com régua vibratória e acabamento camurçado fino com desempenadeira manual	M2	78,78
4.5.2.4	Acabamento mecanizado polido camurçado fino para pisos de concreto de calçadas e patamar	M2	69,10
4.5.2.5	Recuperação, preparação, estucamento, lixamento e aplicação de hidrofugante em três demãos nas laterais internas e externas das escadas, inclusive no topo da mureta	M2	13,62

<b>4.5.3</b>	<b>PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL</b>		
4.5.3.1	Piso tátil de alerta/direcional em placas de porcelanato de 25x25cm, cor azul, executado com largura de 50cm (duas linhas) para o piso de alerta, e com largura de 25cm para o direcional	M2	15,40
<b>4.5.4</b>	<b>CORRIMÃOS E GUARDA CORPO</b>		
4.5.4.1	Corrimão duplo em aço inox escovado d=1 1/2" para escada externa de acesso a golf 3	M	19,60
4.5.4.2	Guarda corpo com corrimãos integrados de duas alturas em aço inox escovado d=1 1/2" para montantes e diagonais	M	28,40
<b>4.5.5</b>	<b>PORTÃO METÁLICO DE CORRER</b>		
4.5.5.1	Transformação de portão com tubo galvanizado de duas folhas de abrir, em portão de duas folhas de correr medindo 2x240cmx190cm com remanejamento de trecho de cerca existente, inclusive aplicação fundo e acabamento para galvanizados	UN	1,00
<b>5.</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS</b>		
5.1	Execução de caixa de drenagem em concreto armado premoldada, medida interna 30x30x30cm, sem fundo, e ligação em caixa existente com tubo de pvc 100mm	UN	1,00
5.2	Execução de furos retangulares no meio fio de concreto armado existente para passagem de águas pluviais para caixas de drenagem e canaleta existente	UN	3,00
5.3	Adaptação das canaletas existentes e instalação de caixilho com grelha de aço galvanizado de 15x50cm, chapa de 2,0mm,	M	10,70
<b>6.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE ACESSIBILIDADE</b>		
6.1	Pintura de demarcação da passagem elevada de pedestre com tinta epóxi cor branca em três demãos sobre piso de concreto	M2	12,77
6.2	Pintura de demarcação de faixas de alerta medindo 5,0x15,0 cm com tinta epóxi cor amarela aplicada em duas demãos nos degraus (piso e espelho) da escada de concreto existente	M	46,80

6.3	Fornecimento e instalação de placa braille início e fim, dimensões 100x30mm, para os corrimãos e guardacorpo com corrimão integrado de aço inox da escada	UN	48,00
6.4	Desmobilização e limpeza final	M2	180,00

- **Prazo de Execução:** 60 (sessenta) dias;
- **Período de Execução:** 08/09/2022 a 06/11/2022;
- **Área:** 180,00 m<sup>2</sup>;
- **Responsáveis Técnicos:**

José de Matos Ribeiro Junior, Engenheiro Civil, CREA nº 29383/D-DF - ART nº 0720220074053 e

Fábio Messias da Silva, Engenheiro Civil, CREA nº 27584/D-DF - ART nº 0720220074058.

- **Penalidades ou ressalvas durante a execução do contrato:** não houve qualquer penalidade aplicada à empresa ou ressalva que desabone sua execução.

Claudia Nunes Franco  
Coordenadora de Contratos - Em Substituição

José Roberto Queiroga Ferreira  
Chefe da Seção de Orçamentos Técnicos



Documento assinado eletronicamente por **José Roberto Queiroga Ferreira, Chefe da Seção de Orçamentos Técnicos**, em 07/03/2023, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Nunes Franco, Coordenador de Contratos - Em Substituição**, em 07/03/2023, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.stj.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3386051** e o código CRC **B43269F9**.