



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**0720200000372**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO** RNP: **0707924952** Registro: **8375/D-DF**  
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720190080612**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/11/2019** ....Baixada em: **05/03/2020**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: **7310 -A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**.....

Contratante: **PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA - PABR** CPF/CNPJ: **00.394.429/0026-69**

Bairro: **Sector de Habitações Individuais Sul** CEP: **71605-210**

SHIS QI 3 Conjunto 1..... Número: S/N....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

E-Mail: **gapdfatasrp@gmail.com**.....

Contrato: **CONTRATO Nº 29/GAPDF-PABR/2019**

Vinculada a ART: .....

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **SHIS QI 3 Conjunto 1**.....

Bairro: **Sector de Habitações Individuais Sul**

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Data de Início: **09/08/2019** Conclusão efetiva: **24/09/2019**

Finalidade: **Outro**.....

Proprietário: **PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA - PABR**

E-Mail: **gapdfatasrp@gmail.com**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Manutenção Edificação Alvenaria, 639,0000 metros quadrados;**

**Observações**

Contratação de serviço comum de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com o fornecimento de material, em VÁRIOS ENDEREÇOS. ref. ao empenhos Nº 2019NE801774/2019NE801765/2019NE801771/2019NE801785 /2019NE801767/2019NE802082/2019NE801775.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECMGA EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 700, DE 11/06/2019, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201004/2020. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 09/08/2019 A 13/11/2019, DATA EM QUE FOI ASSINADO O DEVIDO ATESTADO, NO ENDEREÇO SHCES 405 B 101, E PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NA ART QUE TAMBÉM CONSTEM DO ATESTADO E QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 105194 a 105197, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000372**

**Data: 31/03/2020 Hora: 16:52:00**

**Código de Controle: WDHZLAR**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)





COMANDO DA AERONÁUTICA  
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA  
SEÇÃO DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comparação de realização de atividade técnica, que o ENGENHEIRO CIVIL ALOÍSIO MENDONÇA DE CARVALHO CREA DF 8375/D, responsável técnico pela empresa A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI inscrita sob o CNPJ n.º 03.325.530/0001-06, prestou os serviços abaixo relacionados, conforme ART n.º 0720190080612, com as seguintes características:

1 – Objeto do Contrato:

Especificação Detalhada n.º 22/SPROJ/2017.  
Processo n.º 67285.002248/2017-93.  
Empenho n.º 2019 NE 801785.  
Contrato 29/GAPDF-PABR/2019.

2 – Empresa contratada:

A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
Avenida C-169 – QD 415 Lote 03 Jardim América, Goiânia-GO  
CEP: 74.250-020 CNPJ/MF sob o n.º 03.325.530/0001-06.

3 – Contratante dos serviços:

Prefeitura de Aeronáutica de Brasília  
CNPJ n.º 00394429/0078-90  
SHIS QI 03 CONJ 01 ÁREA MILITAR  
(061) 3364 7302  
CEP.: 71605-210 Brasília – DF

4 – Período contratual:

09 de agosto de 2019 à 06 de janeiro de 2020.

5 – Período de execução:

09 de agosto de 2019 à 13 de setembro de 2019.

6 – Endereço dos serviços:

SHCES 405 B 101.

7 – Descrição das atividades desenvolvidas:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
1	Pintura das paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores.	m <sup>2</sup>	145,00
2	Pintura dos tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias.	m <sup>2</sup>	95,00
3	Pintura das portas, portais e alisares com tinta esmalte sintético branco gelo acetinado (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação dos espelhos das fechaduras e chaves.	m <sup>2</sup>	68,04
4	Pintura das esquadrias metálicas, parte interna, com tinta esmalte sintético branco gelo e externamente com tinta grafite (tipo: Metalatex, Suvinil, Coralatex ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento e tratamento anti-corrosivo.	m <sup>2</sup>	30,00
5	Reparação geral das esquadrias metálicas, incluindo fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis e instalação das que estão faltando e revisão quanto abertura e fechamento.	m <sup>2</sup>	30,00
6	Calafetação interna e externa das esquadrias metálicas com silicone, Sikaflex ou produto similar (faz-se necessário o uso de balancim).	m	57,00
7	Remoção da ducha higiênica do banheiros social (01).	Un	1

*(Assinaturas manuscritas)*

8	Remoção de vaso sanitário dos banheiros (02).	Un	2
9	Remoção de chuveiro elétrico dos banheiros (02).	Sv	01
10	Remoção do boxe do banheiro social em formato "L".	Un	2
11	Demolição e remoção dos armários com espelho dos banheiros (02).	Sv	01
12	Remoção dos armários sobre e sob a pia da cozinha (02).	Sv	01
13	Demolição e remoção dos guarda-roupas dos quartos (03) (med. 2,70x1,70x0,55m).	Sv	01
14	Remoção de armário no corredor med. 2,70x0,60x0,55m.	Un	1
15	Remoção de tanque com coluna e acessórios (01).	m <sup>2</sup>	121,00
16	Demolição dos revestimentos cerâmicos da cozinha, área de serviço, banheiros social e de serviço.	m <sup>2</sup>	27,00
17	Demolição dos pisos cerâmicos da cozinha, área de serviço, banheiros social e de serviço.	m <sup>2</sup>	27,00
18	Demolição da argamassa de assentamento do piso cerâmico da cozinha, área de serviço, banheiros social e de serviço.	m <sup>2</sup>	68,00
19	Demolição dos pisos de madeira (tipo taco) da sala, corredor, quartos (03).	m	78,00
20	Demolição dos rodapés em madeira da sala, corredor, quartos (03).	m	56,00
21	Abertura de rasgos nas paredes os banheiros (02), cozinha e área de serviço para possibilitar a substituição dos ramais de água fria.	Sv	01
22	Fornecimento e substituição dos ramais de água fria os banheiros (02), cozinha e área de serviço, por tubo soldável (tipo: Tigre, Fortilit, ou similares), incluindo registros e conexões.	m	22,00
23	Abertura de rasgos nos pisos dos banheiros (02), cozinha e área de serviço para possibilitar a substituição dos ramais de esgoto.	Sv	01
24	Fornecimento e substituição dos ramais de esgoto dos banheiros (02), cozinha e área de serviço por tubo de PVC para esgoto (tipo: Tigre, Fortilit, ou similares), incluindo conexões, caixas sifonadas e ralos secos.	m <sup>2</sup>	121,00
25	Fechamento dos rasgos e regularização dos emboços das paredes dos banheiros (02), cozinha e área de serviço com argamassa de cimento e areia no traço de 1:5.	m <sup>2</sup>	95,00
26	Confecção de contrapiso regularizado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 da sala, corredor, quartos (03), cozinha, área de serviço e banheiros (02).	m <sup>2</sup>	95,00
27	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico de 1ª linha, PEI 5, tonalidade clara, 43x43cm (tipo: Incepa, Portobello, Gytoko ou similares), da sala, corredor, quartos (03), cozinha, área de serviço e banheiros (02), incluindo argamassa de assentamento e rejunte.	m	78,00
28	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico com 7cm de altura, no mesmo padrão do piso, na sala, corredor e quartos (03), incluindo argamassa de assentamento e rejunte.	Un	10
29	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito na sala med. 0,15x0,80m (01), corredor med. 0,15x0,80m (01), quartos med. 0,15x0,70m (03), cozinha med. 0,15x0,80m (02), banheiros med. 0,15x0,60m (02) e área de serviço med. 0,15x0,80m (01).	m <sup>2</sup>	121,00
30	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de 1ª linha, na cor branca, 60x30cm (tipo: Incepa, Portobello, Gytoko ou similares), na cozinha, área de serviço e nos banheiros (02), incluindo argamassa de assentamento e rejunte.	Un	3
31	Fornecimento e substituição de ralo seco 100x100mm, por ralo seco 100x100 (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho, nos banheiros (02) e área de serviço (01).	Un	3
32	Fornecimento e substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho, nos banheiros (02) e área de serviço (01).	m <sup>2</sup>	13,77
33	Fornecimento e instalação de guarda-roupas em MDF dupla face, cor branco, no 1º quarto à esquerda (med. 1,70x2,70x0,55m), 2º quarto à esquerda (med. 1,70x2,70x0,55m) e 3º quarto à esquerda (med. 1,70x2,70x0,55m), incluindo gaveteiros, caiceiros, prateleiras, puxadores, ferragens e acessórios.	m <sup>2</sup>	1,62
34	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face, cor branco, no corredor (med. 2,70x0,60x0,55m), incluindo gaveteiros, prateleiras, puxadores, ferragens e acessórios.		



*[Handwritten signature]*

35	Fornecimento e instalação de tomada dupla 4x2 de embutir (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (04), 1º quarto à esquerda (02), 2º quarto à esquerda (02), 3º quarto à direita (03), cozinha (03) e área de serviço (01).	Un	15
36	Fornecimento e instalação de tomada 4x2 para antena de TV de embutir (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (01).	Un	1
37	Fornecimento e instalação de interruptor (tipo: three way) conjugado 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (02).	Un	2
38	Fornecimento e instalação de interruptor conjugado 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), no corredor (01), quartos (03), banheiro de serviço (01) e cozinha (01).	Un	6
39	Fornecimento e instalação de interruptor duas seções conjugado 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), no banheiro social (01).	Un	1
40	Fornecimento e instalação de tampa cega com furo central para chuveiro 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
41	Fornecimento e instalação de campainha blim-blom (tipo: Eletrobel, Philips ou similares), na cozinha (01).	Un	1
42	Fornecimento e instalação de Interfone - 1ª linha, cor branco, incluindo rasgos nas paredes, novos conduítes, caixa de passagem e acessórios, na cozinha (01).	Un	1
43	Fornecimento e instalação de luminária fluorescente de 2x40w completa com reator de partida rápida, na cozinha (01).	Un	1
44	Fornecimento e instalação de luminária fluorescente de 2x20w completa com reator de partida rápida, na área de serviço (01).	Un	1
45	Fornecimento e instalação de luminária plafon 30cm (tipo: Murano, Bronzeart ou similares), na sala (02), corredor (01) e banheiros (02).	Un	5
46	Fornecimento e instalação de arandela meia lua (tipo: Bronzeart, Murano ou similares), na sala (04), 1º quarto à esquerda (02), 2º quarto à esquerda (02), 3º quarto à direita (02) e banheiro social (01).	Un	11
47	Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos (03), cozinha, área de serviço e dos banheiros (02), incluindo o fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis.	Sv	01
48	Fornecimento e substituição de quadro de distribuição de energia elétrica, modelo trifásico com barramento central vertical isolado para 24 disjuntores, padrão Pin e disjuntor trifásico geral de 40A (tipo: Siemens, Pial, GE ou similar), incluindo o fornecimento e substituição das peças irrecuperáveis, como: cabos, fiação, tampas, etc.).	Sv	01
49	Fornecimento e substituição da bancada e pia da cozinha por outra em granito (med. 1,60x0,55m), com cuba em aço inox, rodobancada, válvula, incluindo demolição, remoção e restauração.	Un	1
50	Fornecimento e instalação de sifão em aço inox, na pia da cozinha (01), (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	Un	1
51	Fornecimento e instalação de válvula americana em aço inox, na pia da cozinha (tipo: Deca, Moldenox ou similares).	Un	1
52	Fornecimento e instalação de uma torneira tipo bica móvel (tipo: Deca, Fabrimar ou similar), na pia da cozinha (01).	Un	1
53	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (1,60x0,55x0,35m), sobre a pia da cozinha.	m²	1,36
54	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (1,50x0,55x0,85m), sob a pia da cozinha, incluindo gaveteiros, prateleiras e outros.	m²	1,28
55	Fornecimento e substituição de lavatório por lavatório de bancada em granito cinza andorinha (1,20 x 0,55 x 0,03m), incluindo cuba, rodobancada, espelho, válvula, torneira, sifão, demolição, reparação, revestimento fora de linha e outros, no banheiro social.	Un	1
56	Fornecimento e instalação de espelho (1,20x0,70m), sobre o lavatório do banheiro social, fixado com finasson e bordas lapidadas (01).	Un	1
57	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (0,85x0,55x0,80m), no lavatório do banheiro social (01)	m²	0,68


58	Fornecimento e instalação de lavatório de louça por lavatório de louça branca sem coluna (tipo: Deca, Celite ou similares), incluindo buchas, engate, parafusos de fixação e rejunte. No banheiro de serviço (01).	Un	1
59	Fornecimento e instalação de armário de embutir com espelho (0,45 x 0,60m - tipo: Crismetal, Moldenox ou similares), nos banheiros social (01) e de serviço (01).	Un	2
60	Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico Maxiducha completo (tipo: Fame, Lorenzetti ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
61	Fornecimento e instalação de Kit inox com cinco peças (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros social (01) e de serviço (01).	Un	2
62	Fornecimento e substituição de vaso sanitário (tipo: Deca, Celite ou similar), incluindo engate, buchas, válvula (tipo: Hydra), parafusos de fixação, rejunte e reparação, nos banheiros (02).	Un	2
63	Fornecimento e instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Fabrimar, Deca ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
64	Fornecimento e instalação de boxe em vidro temperado – formato em “L”, (med. 1,90x1,00x1,00m) no banheiro social (01).	Un	1
65	Fornecimento e instalação de tanque de louça com coluna (tipo: Deca, Celite ou similares), na área de serviço, incluindo buchas, parafusos de fixação, rejunte, torneira e sifão (01).	Un	1
66	Fornecimento e instalação de torneira (tipo: Deca, Fabrimar ou similar), para a máquina de lavar, na área de serviço (01).	Un	1
67	Fornecimento e instalação de varal para roupa, na área de serviço (02).	Un	2
68	Fornecimento e substituição de fechadura modelo TETRA (tipo: Fama, Aliança ou similares) para porta externa, inclui a remoção da existente e uma cópia da chave, na sala (01) e cozinha (01).	Un	2
69	Fornecimento e instalação de fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares) para a porta da sala (01) e cozinha (01), inclui a remoção da existente.	Un	2
70	Fornecimento e substituição da fechadura dos banheiros social (01) e de serviço (01), por fechadura para banheiro - fechamento interno (tipo: Aliança, Fama ou similares).	Un	2
71	Fornecimento e instalação de fechadura interna (tipo: Fama, Aliança ou similares) para os quartos (03) e cozinha/área de serviço (01), inclui a remoção da existente.	Un	4
72	Limpeza geral, incluindo a retirada de adesivos dos vidros e desentulho.	m <sup>2</sup>	95,00


8 – Período de participação:


09 de agosto de 2019 à 13 de setembro de 2019.

Informamos ainda que os serviços foram prestados com responsabilidade e qualidade técnica, nada havendo que desabone a empresa e a pessoa de seu responsável técnico.

Brasília-DF, 13 de novembro de 2019.

  
 Gustavo Amaral Bastos ASP QOCÓN CIV.  
 Chefe da Seção de Manutenção  
 Eng. Civil – CREA/D 2.002.107.502 - RJ



  
 Aloísio Mendonça de Carvalho  
 Responsável Técnico da Contratada  
 CREA - 8375/D DF  
 Eng.º Civil