

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DE ITEM



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/2020 - INFRA/UNB
 PROCESSO Nº 23106.039413/2018-39

A Cost Planejamento Construções e Comercio Eireli, inscrita no CNPJ nº 18.847.614/0001-79, por intermédio de seu procurador legal o Sr. Renato Souza Fonseca, portador da Carteira de Identidade nº MG-14075787 SSP-MG e inscrito no CPF nº 029.718.731-06, vem por meio desta apresentar as justificativas conforme solicitado via compras net no dia 16 de setembro de 2020, pelo presidente de licitações.

“1. A Comissão solicita que seja demonstrada a exequibilidade dos itens da planilha orçamentária em que os custos unitários sejam inferiores a 70% o valor orçado pela Administração (Orçamento de referência), como por exemplo do item 06.01.305.06, para fins de diligência, conforme previsto no item 13.5 do edital.”

De acordo com a conferência realizada por nossa equipe técnica, o único item da planilha orçamentaria que está com o valor inferior 70% do valor orçado pela administração (orçamento de referência) é o item 06.01.305.06.

Conforme tabela abaixo extraída do anexo IV (planilha orçamentária de referência) disponibilizada pelo órgão licitante, o item se refere ao Cabo de cobre.


Imagem 1 extraída da planilha de referência original do órgão licitante.

06.01.305.06	SINAPI	91983	Cabo de cobre flexível isolado, #25mm2, anti-chama, 450/750V, fornecimento e instalação	38,80	m	R\$	85,53	R\$	23,03	R\$	108,56	R\$	4.212,13
--------------	--------	-------	---	-------	---	-----	-------	-----	-------	-----	--------	-----	----------

Entretanto, ao se consultar o código 91983 na tabela SINAPI é possível verificar que o mesmo se refere a um DIMMER, conforme imagem abaixo.

Imagem 2.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1				1548 de 3228	
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO				DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 23:58:29	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,40% (HORA) 48,63% (MÊS)				DATA REFERENCIA TECNICA: 17/04/2020	
ABRANGENCIA: NACIONAL					
VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL					
91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI	UN			
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017					
C	91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN	CR	1,0000000	6,61	6,61
A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
C	91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME	UN	1,0000000	78,92	78,92
NTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017					
	MATERIAL	:	78,19	91,4158567 %	
	MAO DE OBRÁ	:	7,34	8,5841433 %	
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	85,53	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR



Diante do exposto, é notável o equívoco na planilha orçamentária de referência disponibilizada pelo órgão licitante, pois o item de acordo com a descrição e unidade em metro (m) é o cabo de cobre flexível isolado de #25mm² e de acordo com a tabela SINAPI o código correto para este item é o **92983**, conforme é possível comprovar através da imagem abaixo extraída do SINAPI.

Imagem 3.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1										1483 de 3228	
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO										DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 23:59:29	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,40% (HORA) 48,63% (MÊS)											
ARRANJAMENTO: NACIONAL										DATA REFERENCIA TÉCNICA: 17/04/2020	
VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL											
MATERIAL : 11,17 97,3707275 %											
MAO DE OBRA : 0,30 2,6292725 %											
TOTAL COMPOSIÇÃO : 11,47 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR											
92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M											
BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
I	995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M	CR	1,0270000	11,61	11,92					
, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2											
I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	CR	0,0100000	3,94	0,03				
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0130000	16,02	0,20				
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0130000	20,33	0,26				
MATERIAL : 12,11 97,5708503 %											
MAO DE OBRA : 0,30 2,4291497 %											
TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,41 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C											
92983 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M											
UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	CR	0,0090000	3,94	0,03				
I	39232	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M	CR	1,0150000	17,16	17,41					
, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2											
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0640000	16,02	1,02				
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0640000	20,33	1,30				
MATERIAL : 18,20 92,071708 %											
MAO DE OBRA : 1,56 7,928292 %											
TOTAL COMPOSIÇÃO : 19,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CR											

Ao se deparar com o equívoco, nossa equipe técnica imediatamente fez a correção do item, fazendo a alteração do código e automaticamente a alteração do preço unitário conforme demonstrado abaixo.


Imagem extraída da planilha apresentada pela Cost Planejamento.

06.01.305.06	SINAPI	92983	Cabo de cobre flexível isolado, #25mm ² , anti-chama, 450/750V, fornecimento e instalação	38,80	m	R\$	14,83	R\$	3,99	R\$	18,82	R\$	730,22
--------------	--------	-------	--	-------	---	-----	-------	-----	------	-----	-------	-----	--------

O preço unitário original da planilha SINAPI para este item é R\$ 19,76 (ver imagem 3) e o preço apresentado por nossa empresa é de R\$ 14,83, com isso é possível comprovar que o desconto dado para este item foi de 24,90%, o que torna o item exequível por não ser inferior a 70% do valor orçado.

Por conseguinte, nossa empresa assume total responsabilidade pelo valor de desconto ofertado em nossa planilha e carta proposta, não vendo a necessidade de fazer nenhuma correção uma vez que o preço do item está em conformidade com a tabela SINAPI. Garantimos total capacidade de fornecimento e preço do item apresentado.

Brasília-DF, 16 de setembro de 2020



Renato Souza Fonseca

Representante/Procurador Legal

CPF: 029.718.731-06

COST PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI